

RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR 1
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE
"CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)"

Referitor: Procedura de achizitie Centrala fotovoltaica pentru proiectul "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)"

Solicitare:

1. Termen finalizare 15.11.2026 solicitat. Semnarea PVRTL este suficienta? Sau e obligatoriu primirea Certificatului de Racordare pana in 15.11.2026?

Conform Anunt de pe site-ul Ministerului Energiei, perioada de finalizare a lucrarilor nu mai este 31.12.2026, <https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2026/05/Anunt-prelungire-termen.pdf>

2. Cablurile de current alternativ e obligatoriu sa fie de cupru? Sau pot fi si de aluminiu?

3. Structura metalica se cere de tip 2V8 in PT, iar in Caiet sarcini e mentionata 2V16, va rog sa ne transmiteti care varianta este agreata?

4. Conform fisa tehnica nr. 4 din proiectul tehnic, stalpul de sustinere al structurii metalice este de grosime 3 mm galvanizat la cald. Va rog sa ne transmiteti daca se poate oferta o structura cu grosimea stalpului de 2,5 mm zincat la rece. La livrare structura metalica o sa vina insotita de proiect tehnic cu verificare MLPAT si cu garantie 10 ani.

5. Poate fi depasita valoarea estimata a proiectului? Este motiv de excludere/eliminare din procedura daca oferta furnizor este mai mare decat valoarea estimata in documentatia de atribuire?

6. La Propunerea Tehnica, este suficient sa fie completat formularul la coloana Caracteristici tehnice oferite? Versus cele minime solicitate? Sau se doreste o propunerea mai detaliata? Sau sa se mentioneze si ca sistemul ofertat este conform PT?

Raspuns HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL):

1. Conform caietului de sarcini, sistemul fotovoltaic va fi receptionat si pus in functiune pana cel tarziu la data de 15.11.2026. Data de 15.11.2026 reprezinta data maxima pana la care centrala fotovoltaica trebuie receptionata si pusa in functiune, respectiv data pana la care se poate semna precesul verbal de receptie si punere in functiune. Aceasta etapa nu include obtinerea certificatului de Racordare, acesta putand fi obtinut si ulterior daca nu a fost obtinut pana la 15.11.2026.
2. Conform celor prezentate in proiectul tehnic, sectiunea „Breviar de calcul sectiuni cablu de curent alternativ”, pg. 79/139, cablurile pentru circuitele de curent alternativ trebuie sa fie din Cupru.
3. Modulul ales pentru structura de montaj este 2V8 (16 panouri/modul), tinand cont ca stringurile sunt de 16 panouri. Se poate utiliza orice model/tip de structura care poate acomoda toate cele 1536 panouri si respecta toate conditiile tehnice si legislative cerute prin Proiectul tehnic (Inclinatie, azimuth, mod prindere panou, nr. si dimensiune panou, proiect structura verificat MLPAT, garantie).). Toate modificarile fata de proiectul tehnic vor fi inregistrate in proiectul As-built, prin grija executantului.
4. Conform raspunsului de la intrebarea nr. 3, se poate oferta orice tip de structura, cu respectarea considerentelor tehnice (inclinatie, azimuth, mod prindere panou, nr. si dimensiune panou) si legislative (proiect tehnic cu verificare MLPAT). Toate modificarile fata de proiectul tehnic vor fi inregistrate in proiectul As-built, prin grija executantului.
5. Depasirea valorii estimate a contractului, nu conduce la excluderea ofertei.
6. Privind propunerea tehnica, conform Caietului de sarcini, propunerea tehnica este reprezentata de Formularul 8 si Anexa la propunerea tehnica ce include Fise tehnice pentru produsele oferate.

HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL)

DIANA MATEI